



Lignan-sur-Orb

Département de l'Hérault  
Commune de LIGNAN SUR ORB

---

**Aménagement du lotissement communal  
"Les Jardins du Stade"  
et réfection de la rue Pierre de Coubertin  
et de l'Av Pierre et Marie Curie**

---

**LOT 3 : ESPACES VERTS & AROSSAGE**

---

**BPU  
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

Indice	Fichier	Nature des modifications	Date	Auteur
0	5-bpu-lot3	Création	nov-17	PJC

**MAITRE D'OEUVRE**

**Bureau d'Etudes Infrastructures**



**MAÎTRE D'OUVRAGE**

**Commune de LIGNAN SUR ORB**



Hotel de Ville  
1 Rue Raymond Cau,  
34490 Lignan-sur-Orb  
Tel : 04.67.11.84.90  
Email : accueilmairie@lignansurorb.fr

**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**  
**LOT 3 : ESPACES VERTS**

<b>SERIE</b>	<b>DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX HORS TAXE EN TOUTES LETTRES</b>	<b>PRIX H.T. EN CHIFFRE</b>
<b>100</b>	<b><u>PREPARATION GENERALE DU CHANTIER</u></b>	
<b>101</b>	<p><b>Installation et repliement de chantier</b></p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement, l'installation et le repliement de l'entreprise conformément au C.C.T.P. L'installation du chantier comprend l'amenée et le repli du matériel et des bâtiments de chantier et la remise en état des lieux en fin de travaux.</p> <p>Piscine Il comprend notamment toutes les sujétions liées aux travaux de déplacements des réseaux viaires souterrains et/ou aériens situés dans l'emprise du chantier, effectués concomitamment aux travaux de l'Entreprise.</p> <p>Ce prix ne comprend pas les installations de laboratoire ni les installation spécifiques aux traitements de sol et à la fabrication des graves hydrauliques et hydrocarbonnées. Il est rémunéré en deux fractions - 70% après réalisation des installations, - 30% après démontage des bâtiments, repli du matériel et remise en état du lieu des installations et de l'ensemble du chantier (abords des terrassements, réglage des dépôts et emprunts éventuels, etc..)</p>	
<b>101a</b>	<p><b>- TRANCHE FERME</b></p> <p>LE FORFAIT : .....</p>	
<b>101b</b>	<p><b>- TRANCHE OPTIONNELLE n°1</b></p> <p>LE FORFAIT : .....</p>	
<b>101c</b>	<p><b>- TRANCHE OPTIONNELLE n°2</b></p> <p>LE FORFAIT : .....</p>	
<b>102</b>	<p><b>Travaux d'entretien et de garantie pendant 1 an</b></p> <p>Ce prix rémunère au forfait, l'entretien, l'arrosage et la garantie de reprise des plantations pendant la première année dite conformément au CCTP.</p> <p>Il comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le constat de la situation des végétaux morts en présence du Maître d'Œuvre à la fin du mois d'octobre de l'année de parachèvement.</li> <li>- le remplacement de tous ces végétaux dans les conditions initiales de plantation.</li> <li>- l'entretien des arbres, Y compris arrosage</li> <li>- l'entretien des surfaces enherbées, Y compris arrosage</li> <li>- toutes sujétions de réalisation comprises.</li> </ul>	
<b>102a</b>	<p><b>- TRANCHE FERME</b></p> <p>LE FORFAIT : .....</p>	
<b>102b</b>	<p><b>- TRANCHE OPTIONNELLE n°1</b></p> <p>LE FORFAIT : .....</p>	
<b>102c</b>	<p><b>- TRANCHE OPTIONNELLE n°2</b></p> <p>LE FORFAIT : .....</p>	

200	<b>ESPACES VERTS</b>	
201	<p><b>Plantation d'une haie végétales (C.3 / hauteur 80cm) Composées</b>  =&gt; <b>1 éléments tous les 80cm</b>  Ces prix rémunèrent la fourniture et la plantation d'une haie de types de type fleurie conformément au CCTP.</p> <p>Comprenant : fourniture des végétaux sains et non blessés dans les conditionnements, tailles et forces demandées ; étiquetage par sujet ou par lot, indiquant l'espèce et éventuellement la variété, ainsi que la pépinière de provenance ; transport en véhicule fermé ou bâché jusqu'au chantier et mise en jauge éventuelle ; reprise et répartition des végétaux ; ouverture du trou de plantation aux dimensions nécessaires à la motte ou au système racinaire ; fourniture et apport d'engrais organique ou chimique ; dégagement du plant de son conteneur ou habillage des racines, taille des parties aériennes ; mise en place du sujet ; comblement du trou avec de la terre végétale, tassement et plombage hydraulique ; confection d'une cuvette d'arrosage, griffage et nivellement soigné du sol ; entretien jusqu'à la réception (arrosages, fertilisation, surveillance des paillages, traitements phytosanitaires, désherbages, taille si nécessaire) ; garantie de reprise.</p> <p>Il comprend également toutes sujétions pour les plantations dans les zones recouvertes de minéraux (concassés calcaires)</p> <p>Le choix des pépinières de provenance des végétaux est laissé à l'entrepreneur. Il est cependant recommandé que celles-ci soient dans des conditions de climat et de sol les plus proches possibles de celles du chantier : ce choix devra recevoir l'agrément du maître d'œuvre.</p> <p>Les végétaux devront répondre aux normes AFNOR en vigueur.</p> <p>La haie sera composée d'un sujet tous les 80cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pistachier lentisque (<i>Pistacia lentiscus</i>)</li> <li>- Laurier-tin (<i>Viburnum tinus</i>)</li> <li>- Arbousier (<i>Arbutus unedo</i>).</li> <li>- Phillyrea angustifolia</li> <li>- Photinia 'Red Robin</li> </ul> <p><b>201a - Haie séparative jardins</b>  LE METRE LINEAIRE : .....</p>	
202	<p><b>Plantation d'arbres tiges (arbres d'alignement) Y compris la fosse de plantation et tuteur</b></p> <p>Ces prix rémunèrent à l'unité la fourniture et la plantation des arbres y compris terrassement pour réalisation de la fosse, apport de la Terre végétale (2m<sup>3</sup>) et tuteurage suivant le CCTP</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture (avec racines nues ou container suivant saison) et la plantation des végétaux de la tailles et forces demandées,</li> <li>- l'étiquetage par sujet ou par lot, indiquant l'espèce et éventuellement la variété, ainsi que la pépinière de provenance,</li> <li>- le transport en véhicule fermé ou bâché jusqu'au chantier et mise en jauge éventuelle,</li> <li>- la reprise et répartition des végétaux,</li> <li>- la réalisation de la fosse de plantation aux dimensions nécessaires à la motte et conformément aux prescriptions du CCTP,</li> <li>- la fourniture et apport de terre végétale et d'engrais organique ou chimique,</li> <li>- la préparation de la motte, taille des parties aériennes,</li> <li>- la mise en place du sujet,</li> <li>- la fourniture et mise en œuvre des tuteurs (3 tuteurs minimum),</li> <li>- la fixation du sujet au dispositif de tuteurage conformément au CCTP</li> <li>- le comblement du trou avec de la terre végétale,</li> <li>- le tassement et plombage hydraulique,</li> <li>- la confection d'une cuvette d'arrosage,</li> <li>- le griffage et nivellement soigné du sol</li> <li>- l'entretien jusqu'à la réception (arrosages, fertilisation, surveillance des paillages et tuteurs, traitements phytosanitaires, désherbages, taille si nécessaire)</li> <li>- la garantie de reprise et toutes sujétions.</li> </ul>	
202a	<p><b>- Mélia azédarach 14/16</b></p> <p>L'UNITÉ : .....</p>	
202b	<p><b>- Micocoulier de provence (Celtis australis) 14/16</b></p> <p>L'UNITÉ : .....</p>	
202c	<p><b>- Frêne à fleurs ( Fraxinus omus ) 14/16</b></p> <p>L'UNITÉ : .....</p>	

<p><b>202d</b></p>	<p><b>- Poirier pyramidal (Pyrus calleryana chanticleer) 14/16</b></p> <p>L'UNITÉ : .....</p> <p>.....</p>	
<p><b>202e</b></p>	<p><b>- Amandier (Prunus amygdalus) 14/16</b></p> <p>L'UNITÉ : .....</p> <p>.....</p>	
<p><b>202f</b></p>	<p><b>- Chêne vert (Quercus liex) 14/16,</b></p> <p>L'UNITÉ : .....</p> <p>.....</p>	
<p><b>202g</b></p>	<p><b>- Savonnier (Koelreuteria paniculata) 14/16</b></p> <p>L'UNITÉ : .....</p> <p>.....</p>	
<p><b>202h</b></p>	<p><b>- Arbre de judée (Cercis siliquastrum) 14/16</b></p> <p>L'UNITÉ : .....</p> <p>.....</p>	
<p><b>202i</b></p>	<p><b>- Grenadier commun (Punica granatum) 14/16</b></p> <p>L'UNITÉ : .....</p> <p>.....</p>	
<p><b>203</b></p>	<p><b>Reprise et mise en place de terre végétale Y compris amendement de sol</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube, la reprise et mise en œuvre de la terre végétale dans les ilots, plates-bandes et fosses d'arbres. y compris l'amendement du sol</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'approvisionnement de terre végétale à partir de gisement extérieur à l'initiative de l'entrepreneur paysagiste</li> <li>• l'analyse de la terre à réaliser par un laboratoire agréé</li> <li>• la fourniture et l'incorporation éventuels des amendements et engrais nécessaires pour rendre la terre conforme aux caractéristiques requises</li> <li>• le déversement de la terre dans les fosses, mise en œuvre dans les ilots sur une épaisseur de 60 cm et mise en œuvre sur les talus sur 20 cm effectif, de sorte que le niveau après tassement soit celui du terrain ou équipements environnants</li> <li>• l'émiettement de la terre, l'enlèvement et l'évacuation en décharge agréée de tous éléments impropres</li> <li>• le modelage et le nivellement soigné de la terre mise en place de sorte que le raccord aux revêtements et équipements environnants se fasse sans creux ni bourrelets</li> </ul> <p>LE MÈTRE CUBE : .....</p> <p>.....</p>	
<p><b>204</b></p>	<p><b>Préparation de surface y compris amendement de sol</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré, la préparation et amendement du sol avant travaux de plantation.</p> <p>Il comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'arrachage des taillis, haies, broussailles,</li> <li>- le nettoyage du sol, enlèvement des débris, gravais et pierres,</li> <li>- le labour, le décompactage et l'amendement du sol selon prescriptions du CCTP et toutes sujétions,</li> <li>- le réglage du sol au niveau et suivant les formes voulu,</li> <li>- toutes sujétions comprises.</li> </ul> <p>Les surfaces prises en compte, sont mesurées en projection horizontale et résultent de constats contradictoires établis avant et après exécution.</p> <p>LE MÈTRE CARRÉ : .....</p> <p>.....</p>	

<p><b>205</b></p>	<p><b>Réalisation d'un engazonnement type prairie</b>                  Ce prix rémunère, au mètre carré, les opérations d'ensemencement des pelouses.                  Il comprend notamment :                  • la fourniture et l'amenée à pied d'œuvre du mélange de graines conforme aux prescriptions du CCTP agréé par le maître d'œuvre                  • le semis manuel ou mécanique des graines                  • l'enfouissement des graines                  • le roulage                  • les tontes, ramassages et évacuation en décharge des déchets de tonte, à raison de huit à douze passages jusqu'au constat de reprise avec un matériel adapté,                  • la garantie de couverture et la reprise des manques                  y compris toutes sujétions</p> <p>LE MÈTRE CARRE : .....</p> <p>.....</p>	
<p><b>206</b></p>	<p><b>Réalisation d'un paillage minéral en graviers concassé (8/10) calcaire blanc et foncé + roche pouzzolane 8/10 sur une épaisseur 0,10m Y compris le géotextile</b>                  Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre de concassé calcaire blanc ou de roche pouzzolane issu de carrière                  La fiche produit devra être soumise au MO pour validation                  Il comprend notamment:                  - la fourniture et la mise en œuvre de géotextile conformément aux prescriptions du CCTP,                  - le chargement, le transport et le déchargement des matériaux,                  - le réglage des matériaux sur 0,10m d'épaisseur,                  - le nettoyage et la remise en état des abords,                  - toutes sujétions comprises.</p> <p>Ces prix s'appliquent, au mètre cube de matériaux en place et résultent de constats contradictoires.</p> <p>LE MÈTRE CARRE : .....</p> <p>.....</p>	
<p><b>207</b></p>	<p><b>Plantation de Cépés 125/150 Y compris la fosse de plantation et tuteur</b>                  Ces prix rémunèrent à l'unité la fourniture et la plantation de Cépés y compris terrassement pour réalisation de la fosse, apport de la Terre végétale (1,5m³) et tuteurage suivant le CCTP                  Il comprend notamment :                  -la fourniture (avec racines nues ou container suivant saison) et la plantation des végétaux de la tailles et forces demandées,                  - l'étiquetage par sujet ou par lot, indiquant l'espèce et éventuellement la variété, ainsi que la pépinière de provenance,                  - le transport en véhicule fermé ou bâché jusqu'au chantier et mise en jauge éventuelle,                  - la reprise et répartition des végétaux,                  - la réalisation de la fosse de plantation aux dimensions nécessaires à la motte et conformément aux prescriptions du CCTP,                  - la fourniture et apport de terre végétale et d'engrais organique ou chimique,                  - la préparation de la motte, taille des parties aériennes,                  - la mise en place du sujet,                  - la fourniture et mise en œuvre des tuteurs (3 tuteurs minimum),                  - la fixation du sujet au dispositif de tuteurage conformément au CCTP                  - le comblement du trou avec de la terre végétale,                  - le tassement et plombage hydraulique,                  - la confection d'une cuvette d'arrosage,                  - le griffage et nivellement soigné du sol                  - l'entretien jusqu'à la réception (arrosages, fertilisation, surveillance des paillages et tuteurs, traitements phytosanitaires, désherbages, taille si nécessaire)                  - la garantie de reprise et toutes sujétions.</p>	
<p><b>207a</b></p>	<p><b>- Cépés Arbutus Cenedo 125/150</b>                  L'UNITÉ : .....</p> <p>.....</p>	

<p><b>208</b></p>	<p><b>Plantation d'arbustes (C.3) Massif M2</b></p> <p>Ces prix rémunèrent la fourniture et la plantation d'arbustes conformément au CCTP.</p> <p>Comprenant : fourniture des végétaux sains et non blessés dans les conditionnements, tailles et forces demandées ; étiquetage par sujet ou par lot, indiquant l'espèce et éventuellement la variété, ainsi que la pépinière de provenance ; transport en véhicule fermé ou bâché jusqu'au chantier et mise en jauge éventuelle ; reprise et répartition des végétaux ; ouverture du trou de plantation aux dimensions nécessaires à la motte ou au système racinaire ; fourniture et apport d'engrais organique ou chimique ; dégagement du plant de son conteneur ou habillage des racines, taille des parties aériennes ; mise en place du sujet ; comblement du trou avec de la terre végétale, tassement et plombage hydraulique ; confection d'une cuvette d'arrosage, griffage et nivellement soigné du sol ; entretien jusqu'à la réception (arrosages, fertilisation, surveillance des paillages, traitements phytosanitaires, désherbages, taille si nécessaire) ; garantie de reprise.</p> <p>Il comprend également toutes sujétions pour les plantations dans les zones recouvertes de minéraux (concassés calcaires)</p> <p>Le choix des pépinières de provenance des végétaux est laissé à l'entrepreneur. Il est cependant recommandé que celles-ci soient dans des conditions de climat et de sol les plus proches possibles de celles du chantier : ce choix devra recevoir l'agrément du maître d'œuvre.</p> <p>Les végétaux devront répondre aux normes AFNOR en vigueur.</p>	
<p><b>208a</b></p>	<p><b>- Stipa Tenuifolia (Cheveux d'ange) 60/80 C.3</b></p> <p>L'UNITÉ : .....</p> <p>.....</p>	
<p><b>209</b></p>	<p><b>Plantation d'arbustes sur zone minéral (C.3) Massif M1</b></p> <p>Ces prix rémunèrent la fourniture et la plantation d'arbustes conformément au CCTP.</p> <p>Comprenant : fourniture des végétaux sains et non blessés dans les conditionnements, tailles et forces demandées ; étiquetage par sujet ou par lot, indiquant l'espèce et éventuellement la variété, ainsi que la pépinière de provenance ; transport en véhicule fermé ou bâché jusqu'au chantier et mise en jauge éventuelle ; reprise et répartition des végétaux ; ouverture du trou de plantation aux dimensions nécessaires à la motte ou au système racinaire ; fourniture et apport d'engrais organique ou chimique ; dégagement du plant de son conteneur ou habillage des racines, taille des parties aériennes ; mise en place du sujet ; comblement du trou avec de la terre végétale, tassement et plombage hydraulique ; confection d'une cuvette d'arrosage, griffage et nivellement soigné du sol ; entretien jusqu'à la réception (arrosages, fertilisation, surveillance des paillages, traitements phytosanitaires, désherbages, taille si nécessaire) ; garantie de reprise.</p> <p>Il comprend également toutes sujétions pour les plantations dans les zones recouvertes de minéraux (concassés calcaires)</p> <p>Le choix des pépinières de provenance des végétaux est laissé à l'entrepreneur. Il est cependant recommandé que celles-ci soient dans des conditions de climat et de sol les plus proches possibles de celles du chantier : ce choix devra recevoir l'agrément du maître d'œuvre.</p> <p>Les végétaux devront répondre aux normes AFNOR en vigueur.</p>	
<p><b>209a</b></p>	<p><b>- Romarins répens 60/80 C.3</b></p> <p>L'UNITÉ : .....</p> <p>.....</p>	
<p><b>209b</b></p>	<p><b>- Cistes monspesalanum 60/80 C.3</b></p> <p>L'UNITÉ : .....</p> <p>.....</p>	
<p><b>209c</b></p>	<p><b>- Pittosporum tobira nana 60/80 C.3</b></p> <p>L'UNITÉ : .....</p> <p>.....</p>	

<p><b>210</b></p>	<p><b>Plantation d'arbustes (C.3) Massif M3 ou rue</b></p> <p>Ces prix rémunèrent la fourniture et la plantation d'arbustes conformément au CCTP.</p> <p>Comprenant : fourniture des végétaux sains et non blessés dans les conditionnements, tailles et forces demandées ; étiquetage par sujet ou par lot, indiquant l'espèce et éventuellement la variété, ainsi que la pépinière de provenance ; transport en véhicule fermé ou bâché jusqu'au chantier et mise en jauge éventuelle ; reprise et répartition des végétaux ; ouverture du trou de plantation aux dimensions nécessaires à la motte ou au système racinaire ; fourniture et apport d'engrais organique ou chimique ; dégagement du plant de son conteneur ou habillage des racines, taille des parties aériennes ; mise en place du sujet ; comblement du trou avec de la terre végétale, tassement et plombage hydraulique ; confection d'une cuvette d'arrosage, griffage et nivellement soigné du sol ; entretien jusqu'à la réception (arrosages, fertilisation, surveillance des paillages, traitements phytosanitaires, désherbages, taille si nécessaire) ; garantie de reprise.</p> <p>Il comprend également toutes sujétions pour les plantations dans les zones recouvertes de minéraux (concassés calcaires)</p> <p>Le choix des pépinières de provenance des végétaux est laissé à l'entrepreneur. Il est cependant recommandé que celles-ci soient dans des conditions de climat et de sol les plus proches possibles de celles du chantier : ce choix devra recevoir l'agrément du maître d'œuvre.</p> <p>Les végétaux devront répondre aux normes AFNOR en vigueur.</p>	
<p><b>210a</b></p>	<p><b>- Gattilier (Vitex agnus-castus) 60/80 C.3</b></p> <p>L'UNITÉ : .....</p> <p>.....</p>	
<p><b>210b</b></p>	<p><b>- Pittospore Tobira 60/80 C.3</b></p> <p>L'UNITÉ : .....</p> <p>.....</p>	
<p><b>211</b></p>	<p><b>Fourniture et pose de Géotextile Anti racine</b></p> <p>Fourniture et pose d'une barrière anti-racinaire type Plantcotex Racine2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Textile polyester enduit double face PVC,</li> <li>- masse surfacique : 248gr/m<sup>2</sup>,</li> <li>- épaisseur sous 2kpa 0.30mm</li> </ul> <p>Couleur argile.</p> <p>Il comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'arrachage des taillis, haies, broussailles,</li> <li>- le nettoyage du sol, enlèvement des débris , gravois et pierres,</li> <li>- le labour, le décompactage et l'amendement du sol selon prescriptions du CCTP et toutes sujétions,</li> <li>- le réglage du sol au niveau et suivant les formes voulu,</li> <li>- toutes sujétions comprises.</li> </ul> <p>Les surfaces prises en compte, sont mesurées en projection horizontale et résultent de constats contradictoires établis avant et après exécution.</p> <p>LE MÈTRE CARRÉ : .....</p> <p>.....</p>	

300	<b>ARROSAGE</b>	
301	<p><b>Tranchée le long des bordures ou sur terrain existant pour pose conduite arrosage, Ouverture, mise en place du lit de pose et enrobage conduite en sable et remblais de tranchée en sable jusqu'au fond de forme, évacuation des matériaux (le grillage avertisseur sera fourni dans le cadre de la pose des conduites). Profondeur 0,35m</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire, l'ouverture et le remblaiement avec les matériaux du site des tranchées le long des bordures Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- s'il y a lieu, la découpe soignée d'enrobé, la démolition de chaussée, l'évacuation des matériaux en décharge,</li> <li>-l'extraction et la mise en dépôt des déblais quelque soit la nature du terrain sauf roche compacte,</li> <li>-la dépose et repose éventuelle d'ouvrages rencontrés,</li> <li>-le dressage des parois et du fond de fouille ainsi que les épaissements,</li> <li>-le dressage du lit de pose et couverture des câbles ou gaines en sable fin,</li> <li>- la fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur bleue</li> <li>-le remblaiement de tranchée après pose des tuyaux ou gaines avec les matériaux du site</li> <li>-le compactage par couche d'épaisseur maximale 0,30 m,</li> <li>-l'évacuation des excédents occupés par les ouvrages à la décharge y compris régilage de celle-ci,</li> <li>-le détournement des eaux,</li> <li>-la remise en état des lieux y compris la finition au moyen de la terre végétale existante dans les sections non-revêtues,             <ul style="list-style-type: none"> <li>- tranchée de largeur 0.30m et de profondeur 0,35 m maximum</li> </ul> </li> </ul> <p>LE METRE LINEAIRE : .....</p> <p>.....</p>	
302	<p><b>Fourniture et pose de canalisations en PEHD noirs avec pièces spéciales y compris Tés, grillage avertisseur et raccords</b></p> <p>Ces prix rémunèrent au mètre linéaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture, la pose de tuyaux en PEHD et du grillage avertisseur</li> <li>- la fourniture et la pose des pièces diverses telles que raccords, coudes, tés et cônes,</li> <li>- et comprend toutes de sujétions d'enfilage dans fourreau</li> <li>- Les essais de pressions</li> </ul>	
302a	<p><b>- Ø25mm</b></p> <p>LE METRE LINEAIRE : .....</p> <p>.....</p>	



<b>303</b>	<p><b>Fourniture et pose de tuyau en PE Ø16 avec goutte-à-goutte Y compris tranchée de faible profondeur</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose des pièces diverses telles que, joints, raccords,...</li> <li>- la fourniture et la pose de tube polyéthylène ø 16mm lisse ou avec goutteur intégrés</li> <li>- la fourniture et la pose de goutte à goutte tous les 50cm le cas échéant</li> <li>- et comprend toutes de sujétions d'enfilage dans fourreau</li> </ul>	
<b>303a</b>	<p><b>- goutte à goutte en lignes</b></p> <p>LE METRE LINEAIRE : .....</p> <p>.....</p>	
<b>303b</b>	<p><b>- goutte à goutte en couronnes</b></p> <p>L'UNITÉ : .....</p> <p>.....</p>	
<b>304</b>	<p><b>Fourniture et pose d'un regard d'arrosage y compris pièce de protection du réseau existant, d'un programmeur autonome 1 voie, d'une électrovanne 3/4" bas débit et d'un régulateur de pression 3/4" et raccordement au réseau</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité la fourniture et pose de chambre d'arrosage (520x380 minimum) incongelable et système anti-intrusion avec programmeur et électrovannes y compris raccords au réseau et sur le regard compteur AEP posé par le lot VRD.</p> <p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les terrassements et l'évacuation des déblais pour pose de la chambre,</li> <li>- la fourniture et pose d'une chambre sans fond dimension 520mmx380mm avec réhausse y compris cadre et trappe en fonte ductile 250kN,</li> <li>- le robinet d'arrêt général manuel à boisseau sphérique en 2"</li> <li>- Le filtre plastique DN40 100 microns</li> <li>- Le réducteur de pression si nécessaire</li> <li>- la fourniture, la pose et le raccordement de pièces diverses tels que nourrice, coudes, joints, électrovannes, etc...</li> <li>- la fourniture et pose d'un programmeur horaire et journalière à pile y compris raccords et essais, le programmeur peut être à pile sur accord du Maître d'Ouvrage,</li> <li>- le raccordement au regard compteur AEP de l'arrosage</li> <li>- fournir un dossier DOE avec notice d'utilisation et d'entretien.</li> <li>- et toutes sujétions comprises</li> </ul> <p>- nombre de départ : 3 minimum</p> <p>- nombre d'électrovanne : 3 minimum</p> <p>L'UNITE : .....</p> <p>.....</p>	

Lu et approuvé par l'Entrepreneur

A ..... le,