



Lignan-sur-Orb

Département de l'Hérault  
Commune de LIGNAN SUR ORB

---

**Aménagement du lotissement communal  
"Les Jardins du Stade"  
et réfection de la rue Pierre de Coubertin  
et de l'Av Pierre et Marie Curie**

---

**LOT 5 : PASSERELLE PIETONNES**

---

**BPU  
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

Indice	Fichier	Nature des modifications	Date	Auteur
0	5-bpu-lot3	Création	nov-17	PJC

**MAITRE D'OEUVRE**

**Bureau d'Etudes Infrastructures**



La Courondelle  
58, allée John Boland  
34 500 BEZIERS  
Tél. 04 67 39 91 40  
Fax 04 67 39 91 41  
bureau@bet-bei.fr

**MAÎTRE D'OUVRAGE**

**Commune de LIGNAN SUR ORB**



Lignan-sur-Orb

Hotel de Ville  
1 Rue Raymond Cau,  
34490 Lignan-sur-Orb  
Tel : 04.67.11.84.90  
Email : accueilmairie@lignansurorb.fr

**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES  
LOT 5 : PASSERELLE PIETONNES**

SERIE	DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX HORS TAXE EN TOUTES LETTRES	PRIX H.T. EN CHIFFRE
<b>SERIE 100 - PREPARATION GENERALE DU CHANTIER</b>		
<b>101</b>	<p><b>Installation et repliement de chantier</b></p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement, l'installation et le repliement de l'entreprise conformément au C.C.T.P. L'installation du chantier comprend l'aménage et le repli du matériel et des bâtiments de chantier et la remise en état des lieux en fin de travaux</p> <p>Il comprend notamment toutes les sujétions liées aux travaux de déplacements des réseaux viaires souterrains et/ou aériens situés dans l'emprise du chantier, effectués concomitamment aux travaux de l'Entreprise.</p> <p>Ce prix ne comprend pas les installations de laboratoire ni les installations spécifiques aux traitements de sol et à la fabrication des graves hydrauliques et hydrocarbonnées. Il est rémunéré en deux fractions - 70% après réalisation des installations, - 30% après démontage des bâtiments, repli du matériel et remise en état du lieu des installations et de l'ensemble du chantier (abords des terrassements, réglage des dépôts et emprunts éventuels, etc.)</p> <p>LE FORFAIT : .....</p> <p>.....</p>	
<b>SERIE 200 - CLOTURES et MURS</b>		
<b>401</b>	<p><b>Fourniture et pose d'une passerelle, largeur de passage de 3,00m, longueur de 40ml environ,</b></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, la fourniture et la pose d'une passerelle, largeur de passage de 3,00m, longueur de 40ml environ, dans les conditions définies par le CCTP.</p> <p>Ce prix comprend :</p> <p>Fourniture et pose d'une passerelle, largeur de passage de 3,00m, longueur de 40ml environ, constituée par :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poteaux en IPE de 180 galvanisé, scellés dans des massifs béton de 500x500x400, tous les 6m maximum</li> <li>- plancher en lame composite, largeur 3m</li> <li>- montants et garde corps en plat inox 40x10</li> <li>- lisses horizontales en câble inox Ø4mm</li> <li>- main courante en bois</li> <li>- habillage des poteaux par casiers type gabion</li> </ul> <p>LE METRE LINEAIRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

Lu et approuvé par l'Entrepreneur

A ..... le,