



Département de l'Hérault
Commune de LIGNAN SUR ORB

Extension du Cimetière

LOT : TERRASSEMENTS VOIRIE ET RESEAUX HUMIDES

DQE DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Indice	Fichier	Nature des modifications	Date	Auteur
	0 6 dqe lo 1	Création	nov-17	PJC

MAITRE D'OEUVRE

Bureau d'Etudes Infrastructures



MAÎTRE D'OUVRAGE

Commune de LIGNAN SUR ORB



Hotel de Ville
1 Rue Raymond Cau,
34490 Lignan-sur-Orb
Tel : 04.67.11.84.90
Email : accueilmairie@lignansurorb.fr

Commune de LIGNAN sur ORB

Extension du Cimetière

DETAIL ESTIMATIF DES TRAVAUX



					Extension Cimetière	
N° Prix	POSTES ET RUBRIQUES	Unité	P.U. (H.T.)	Quantité	Montant HT	
100	Installation de chantier					
101	Installation et repliement de chantier	Ft		1		
102	Signalisation temporaire du chantier	Ft		1		
103	Sondages sur canalisation BRL existantes	U		4		
104	Panneau d'information travaux	Ft		1		
105	Dossier plans de récolement	Ft		1		
Sous total H.T.						
200	Travaux préparatoires					
	Nettoyage de l'emprise avant et apres travaux,					
201	Y compris l'abattage et dessouchage d'arbres	m ²		4230		
204	Dépose de bordures existantes	ml		2		
205	Démolition de l'enrobé existant y compris évacuation	m ²		10		
206	Découpage soigné de la chaussée sur toute la hauteur	ml		60		
207	Repose de bordure existante	ml		2		
Sous total H.T.						
300	Terrassements					
301	Terrassement en déblais de toute nature pour la plateforme					
301a	- pour parking et accès extérieurs au cimetière	m ³		140		
301b	- pour extension cimetière	m ³		750		
302	Remblais avec les matériaux du site et compactage					
302a	- pour plateforme niveau fond de forme (remblais à trier)	m ³		250		
302b	- pour emplacement et espaces verts Y compris réglage et nivellement	m ³		400		
303	Evacuation des déblais et terres végétales excédentaires	m ³		240		
304	Réglage fond de forme	m ²		2500		
Sous total H.T.						
400	Allées, parkings et accès extérieurs					
401	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5					
401a	- couche de fondation sous allées du cimetière (ép. 0,30m)	m ³		630		
401b	- couche de fondation sous parkings et accès extérieurs (ép. 0.30m)	m ³		120		
402	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20					
402a	-couche de forme sous allées du cimetière (ép. 0.15m)	m ³		60		
402b	-couche de forme sous parkings et accès extérieurs (ép. 0.15m)	m ³		300		
403	Couche d'imprégnation	m ²		2075		
404	Fourniture et mise en œuvre de Béton bitumineux 0/10 ép. 5cm					
404a	BB 0/10 sur parking PMR + accès	m ²		100		
405	Fourniture et mise en oeuvre de BB 0/6					
405a	BB 0/6 sur allée cimetière ép. 5cm	m ²		1975		
406	Bicouche sur parkings et accès extérieurs	m ²		300		
407	Essai à la plaque	ft		1		
Sous total H.T.						
500	Bordures béton					
501	Fourniture et Pose de bordures béton					
501a	- Bordures type T2	ml		18		
501b	- Bordures type T1	ml		715		
501c	- Caniveaux type CS1	ml		230		
501d	- Caniveaux type CC1	ml		10		
Sous total H.T.						

Extension Cimetière

N° Prix	POSTES ET RUBRIQUES	Unité	P.U. (H.T.)	Quantité	Montant HT
600	Signalisation				
601	Marquage au sol par peinture pour bande blanche pour voirie et parking	ml		20	
602	Enduit à froid pour marquage au sol				
602a	- logo place PMR	u		1	
603	Fourniture et pose de panneaux de police Classe II GN y compris mât				
603a	- panneau GN et panneau pour place PMR (B6d + M6h)	u		1	
604	Bande de guidage en résine gravillonnée largeur 0,25m	ml		10	
Sous total H.T.					
700	Assainissement pluvial				
	Fourniture et pose de collecteurs PVC CR8				
701	y compris ouverture et remblaiement de tranchée en GNT				
701a	- ø200 PVC Cr8	ml		4	
701b	- ø315 PVC Cr8	ml		85	
702	Construction d'un regard 600x600 avec grille P500 couverture serie 250kN Y compris décantation de 50cm	u		5	
703	Construction d'un regard de visite ø800mm avec Tampon fonte serie 400kN	u		2	
704	Raccordement sur réseau existant	u		1	
705	Fourniture et mise en œuvre de galets roulés pour stockage eaux pluviales	m³		10	
706	Fourniture et mise en œuvre géotextile pour stockage EP	m³		30	
Sous total H.T.					
800	Réseau alimentation fontaine AEP (réseau BRL)				
	Fourniture et pose de canalisation PEHD pour alimentation fontaine y compris ouverture et remblaiement de tranchée en GNT et évacuation				
801	Y compris grillage avertisseur bleue				
801a	- ø31/40 PEHD	ml		50	
801b	- ø18/25 PEHD	ml		40	
802	Fourniture et pose d'un Té 50/25 pour alimentation fontaine	u		4	
803	Mise en place de vanne ø50mm sous bouche a clé	u		1	
804	Essai de pression sur canalisation	Ft		1	
805	Raccordement sur réseau existant Y compris Passage sous murette existante	u		1	
Sous total H.T.					
TOTLA H.T.					



Lignan-sur-Orb

Commune de LIGNAN sur ORB

Extension du Cimetière

ESTIMATION GENERALE DES TRAVAUX

	Extension Cimetière
TRAVAUX	Montant H.T.
<i>Installation de chantier</i>	
<i>Travaux préparatoires</i>	
<i>Terrassements</i>	
<i>Allées, parkings et accès extérieurs</i>	
<i>Bordures béton</i>	
<i>Signalisation</i>	
<i>Assainissement pluvial</i>	
<i>Réseau alimentation fontaine AEP (réseau BRL)</i>	
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.	
T.V.A. 20,0%	
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C.	