



Lignan-sur-Orb

Département de l'Hérault
Commune de LIGNAN SUR ORB

Aménagement du lotissement communal "Les Jardins du Stade" et réfection de la rue Pierre de Coubertin et de l'Av Pierre et Marie Curie

LOT 4 : MURS, CLÔTURES & PAREMENT PIERRE

DQE DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

| Indice | Fichier | Nature des modifications | Date | Auteur |
|--------|------------|--------------------------|---------|--------|
| 0 | 6 dqe lo 1 | Création | janv-18 | PJC |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MAITRE D'OEUVRE

Bureau d'Etudes Infrastructures



MAÎTRE D'OUVRAGE

Commune de LIGNAN SUR ORB



Hotel de Ville
1 Rue Raymond Cau,
34490 Lignan-sur-Orb
Tel : 04.67.11.84.90
Email : accueilmairie@lignansurorb.fr

Commune de Lignan sur Orb

**Aménagement du lotissement communal "Les Jardins du Stade"
et réfection de la rue Pierre de Coubertin et de l'Av Pierre et Marie Curie**

LOT 4 : MURS, CLOTURES ET PAREMENT PIERRE

| | | Lotissement Communal "Les Jardins du Stade" TRANCHE FERME | | | |
|------------------------|--|--|-------------|----------|-------------|
| N° Prix | POSTES ET RUBRIQUES | Unité | P.U. (H.T.) | Quantité | Prix (H.T.) |
| 100 | Préparation général du chantier | | | | |
| 101 | Installation et repliement de chantier | Ft | | 1 | |
| Sous total H.T. | | | | | |
| 200 | Mur de soutènement et clôture pour les lots | | | | |
| 201 | Fourniture et pose de clôture RIGIDE de couleur gris anthracite de ht 1,80m, comprenant l'exécution de feuilles pour appuis de 40 x 40 x 50 cm, le calage de l'appui par un béton B16, arrêté à 10 cm du niveau final | ml | | 315 | |
| 202 | Réalisation d'un mur bahut de hauteur 0,60m surmonté d'une clôture RIGIDE de hauteur 1,20m, comprenant les platines de fixation sur muret et enduit | ml | | 480 | |
| 203 | Réalisation d'un mur de clôture de hauteur 1,80m avec réalisation des poteaux d'angles et des poteaux pour portillons, Y compris fondation et enduits | | | | |
| 203a | - Mur de clôture de hauteur 1,80m | ml | | 220 | |
| 204 | Fourniture et pose de portillon en panneau plein de couleur gris anthracite, largeur 1,00m et hauteur 1,80m | U | | 24 | |
| 205 | Réalisation d'un mur de soutènement de hauteur de 0,35 et 0,55m + 0,10m Y compris fondation suivant hauteur des murs, armature, barbacanes tous les 1,00 m, drains EP Ø150 avec géotextile et graviers roulés et enduits | | | | |
| 205a | - Mur de hauteur 0,35m + 0,10m au dessus du TN | ml | | 80 | |
| 205b | - Mur de hauteur 0,55m + 0,10m au dessus du TN | ml | | 37,5 | |
| 206 | Réalisation d'un mur de soutènement pour parcelles privés le long de la noue EP Y compris fondation suivant hauteur des murs, armature, barbacanes tous les 1,00 m, drains EP Ø150 avec géotextile et graviers roulés. | | | | |
| 206a | Comprenant également un parement en pierre sèches sur 1 face - Mur de hauteur 1,30m avec parement pierre sur 1 face | ml | | 88 | |
| Sous total H.T. | | | | | |
| Sous total H.T. | | | | | |

Commune de Lignan sur Orb
Aménagement du lotissement communal "Les Jardins du Stade"
et réfection de la rue Pierre de Coubertin et de l'Av Pierre et Marie Curie

RECAPITULATIF ESTIMATIF LOT 4: MURS, CLOTURES ET PAREMENT PIERRE

(Hors enfouissement et /ou dévoiement de réseaux et acquisitions foncières)

| | |
|--|--|
| | Lotissement Communal "Les Jardins du Stade" TRANCHE FERME |
| TRAVAUX | Montant H.T. |
| GÉNÉRAL | |
| MUR DE SOUTÈNEMENT ET CLOTURE POUR LES LOTS | |
| MONTANT TOTAL H.T. | |

| | |
|---|--|
| MONTANT TOTAL H.T. ARRONDI A* | |
| T.V.A. 20,0% | |
| MONTANT TOTAL T.T.C. DES TRAVAUX | |

Lu et approuvé par l'Entrepreneur
A....., le